

Adam Kłoskowski tel. 609576067

Data opracowania: 2021-03-10

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Remont wejścia do budynku ZSTiOzOI im. St. Staszica w Białymstoku](#)

Adres inwestycji: Białystok ul. Sienkiewicza 57

Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku, 15-002 Białystok ul. Sienkiewicza 57

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]	
1. KNNR 9 0303-0500 [ST 0004] Pozycja zastępcza: demontaż istniejących listew instalacyjnych wraz z okablowaniem . Krotność = 2 Jednostka: 100 m	
	0,2120
10,60*2	21,2000
2. KNNR 5 1207-0100 [ST 0004] Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47mm. Wykucie bruzd w podłożu ceglanym dla przewodów wtykowych Jednostka: 100 m	
	0,2120
21,20	21,2000
3. KNR 13-26 0402-0100 [ST 0004] Poz. zastępcza: demontaż karniszy Jednostka: 1 szt	
	1,0000
1	1,0000
4. KNNR 9 0501-0600 [ST 0004] Demontaż istniejącego oświetlenia z świetlówek. Jednostka: 1 szt	
	8,0000
8	8,0000
Dział nr 2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE [CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych]	
Dział nr 2.1. KORYTARZ [CPV: 45400000-1]	
5. KNNR 5 0205-0200 [ST 0006] Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach. Przewód o łącznym przekroju żył do 12,5mm ² , układany na podłożu innym niż betonowe - przewody podtynkowe Jednostka: 100 m	
	0,2120
21,20	21,2000
6. KNNR 9W 0209-0100 [ST 0006] Montaż puszek instalacyjnych pt Jednostka: 1 szt	
	4,0000
4	4,0000
7. KNR 4-01 0710-0300 [ST 0001] Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II. Na ścianach płaskich, słupach prostokąt., podłóż. z cegły, pustaków ceram., gazo- i pianobet.-tynki z zaprawy cem.-wap. pow.do 5 m ² /wap.suchog./ Jednostka: 1 m ²	
	2,1200
21,20*0,10	2,1200
8. KNR 19-01 1301-0500 [ST 0002] Zagruntowanie/oczyszczenie powierzchni pod malowanie i tynki strukturalne Jednostka: 1 m ²	
	145,9000
3,62*(10,60*2+3,78*2+1,90+1,10)-3,42*1,50-2,40*3,0	102,6412
43,26	43,2600

Opis robót		Ilość robót
9. KNNR 2 0802-0600 [ST 0001]		
Tynki pocienione III kategorii i gładzie gipsowe. Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
Jednostka: 100 m2		1,0142
	(3,62-1,65)*(10,60*2+3,78*2+1,90+1,10-3,0)+3,0*0,50	58,1572
	43,26	43,2600
10. KNNR 2 1402-0300 [ST 0002]		
Malowanie podłoży i płyt gipsowych. Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną (dm3) dwukrotnie		
Jednostka: 100 m2		1,0142
	101,42	101,4200
11. KNR 0-17 0927-0100 [ST 0001]		
Gruntowanie pod tynk żywiczny		
Jednostka: 1 m2		47,4500
	1,65*(10,60*2+3,78*2+1,90+1,10-3,00)	47,4540
12. KNR 0-17 0929-0300 [ST 0001]		
Wykonanie tynku żywicznego.		
Jednostka: 1 m2		47,4500
	47,45	47,4500
13. KNNR 5 0502-0101 [ST 0006]		
Montaż oświetlenia analogicznego do już wymienionego (panele sufitowe).		
Jednostka: 1 kpl		8,0000
	8	8,0000
14. Kalkulacja własna [ST 0003]		
Montaż tabliczek metalowych z opisami dla osób niewidomych.		
Jednostka: szt		0,0000
	6	6,0000
15. KNR 2-02W 1036-0200 [ST 0005]		
Poz. zastępcza: wymiana zabudów grzejników		
Jednostka: 1 m2		2,5000
	2*1,25*1,0	2,5000
16. KNR K-05 0209-0400 [ST 0003]		
Montaż wyposażenia okien - rolety		
Jednostka: 1 kpl		1,0000
	1	1,0000
17. NNR 6 2804-0300 [ST 0001]		
Okładziny parapetów płytkami gres/terakota (do decyzji inwestora).		
Jednostka: 1 m2		1,3700
	0,40*3,42	1,3680

Spis działów

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE	45111300-1
2. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	45400000-1
2.1. KORYTARZ	45400000-1